

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑县冢头镇2026年中央预算内以工代

工程名称：郑县冢头镇2026年中央预算内以工代赈项目 赈项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路工程						
1	040101001001	清表土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 清表厚度:15cm 3. 运距:5km	m2	10240.23			
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 清理路床, 压实	m2	22563.11			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 棉毡养护	m2	20681.35			
4	040402018001	施工缝	1. 部位:切缝、灌缝 2. 工艺要求:1. 每5m做一道缩缝, 深度5cm 3. 石油沥青玛蹄脂灌缝	m	90			
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 每200m一道胀缝传力杆 2. 钢筋规格:HRB400Φ28	t	0.811			
6	040901001002	现浇构件钢筋	1. 每200m一道胀缝相邻传力杆 2. 钢筋规格:HRB400Φ28	t	4.869			
7	040901001003	现浇构件钢筋	1. 每200m一道胀缝及相邻拉筋 2. 钢筋规格:HRB400Φ12	t	2.538			
8	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:16cm	m2	4890.88			
9	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm	m2	22563.11			
10	040103001011	培土路肩	1. 填土厚度:33cm普通土 2. 填方来源、运距:外购土方	m3	1035			
		分部小计						
		土石方工程						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	742			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑县冢头镇2026年中央预算内以工代

工程名称：郑县冢头镇2026年中央预算内以工代赈项目 赈项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	3077			
3	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	742			
4	040103001012	回填方	1. 密实度要求:详见设计图纸 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:本桩利用	m3	413.04			
5	040103001013	回填方	1. 密实度要求:详见设计图纸 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:远运利用	m3	3553.91			
		分部小计						
		防护工程						
1	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	1792			
2	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	716.8			
3	041103001001	围堰	1. 围堰类型:草袋围堰 2. 围堰顶宽及底宽:1m 3. 围堰高度:2.5m 4. 填心材料:黏土	m	229.5			
4	040305003015	浆砌块料	1. 部位:挡墙墙身 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	435.2			
5	060105005001	反滤层铺筑	1. 材料类别:砂砾	m3	23.04			
6	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	960			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑县冢头镇2026年中央预算内以工代

工程名称：郑县冢头镇2026年中央预算内以工代赈项目 赈项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040305005001	护坡	1. 材料品种:片石 2. 结构形式:浆砌 3. 厚度:30cm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m <sup>2</sup>	960			
8	040309009007	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC塑料管 2. 管径:Φ50 3. 双层,交错布置	m	64			
9	040601029007	沉降(施工)缝	1. 材料品种:沥青麻絮 2. 沉降缝规格:间距10米贯穿至底部	m	108			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑县冢头镇2026年中央预算内以工代赈项目

标段：郑县冢头镇2026年中央预算内以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

