

工程量清单

工程名称：郑州市中心医院职工之家改造项目

玖洋编字（2026）第 15 号

咨询单位：玖洋项目管理咨询有限公司

编制日期：2026 年 5 月 12 日

工程量清单

工程名称：郑州市中心医院职工之家改造项目

玖洋编字（2026）第 15 号

编制人：_____（执业或从业印章）

审核人：_____（执业或从业印章）

审定人：_____（执业或从业印章）

法定代表人：_____

工程名称：郑州市中心医院职工之家改造项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年5月12日

工程量清单编制说明

工程名称：郑州市中心医院职工之家改造项目

一、工程概况

- 工程名称：郑州市中心医院职工之家改造项目；
- 工程地点：郑州市中原区桐柏路与协作路交叉口西, 协作路19号院内；

二、工程范围

包含装饰装修工程、电气工程、给排水工程、弱电工程、火灾自动报警系统、暖通工程等；

三、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及相关河南16定额综合解释；
- 图纸及相关标准图集、规范、技术资料等；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：郑州市中心医院职工之家改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 加气块隔墙拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	29.72		
2	011605001002	拆除防滑地砖	1. 300*300防滑地砖及30厚水泥砂浆结合层拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	108.54		
3	011605001003	原地砖局部破损拆除	1. 原地砖局部破损拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1		
4	041001001002	拆除木地板	1. 原木地板拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	56.45		
5	011606001001	塑胶地板拆除	1. 3mm厚塑胶地板拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	139.04		
6	011605002001	踢脚线拆除	1. 80mm高瓷砖踢脚线拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	92.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 2 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	041001007001	拆除蹲便地台	1. 200高蹲便地台拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	1.53		
8	011605002002	立面块料拆除	1. 300*600墙砖拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	446.81		
9	011608001001	铲除油漆面	1. 原乳胶漆墙皮铲除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	3460.73		
10	011606002001	拆除蹲便器隔断	1. 蹲便器隔断拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	12.88		
11	011613002001	玻璃隔断拆除	1. 玻璃隔断拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	26.72		
12	011610001001	拆除木门	1. 木质门含门套拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	樘	70		
13	011610002001	拆除金属门-面积在4m²以内	1. 金属门含门套拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	樘	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 3 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011610002004	拆除金属门-面积超过4m²	1. 金属门含门套拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	樘	3		
15	011610002002	金属窗拆除	1. 断桥窗拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	樘	13		
16	011610002003	铁艺大门拆除	1. 铁艺大门及立柱拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	15.41		
17	011608001002	铲除油漆面	1. 无吊顶房间裸顶面乳胶漆铲除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1017.11		
18	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 300*300铝扣板吊顶拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	77.18		
19	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板及硅酸板吊顶拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	609.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 4 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011606002002	人造石台面橱柜拆除	1. 人造石台面橱柜拆除 1950*600*800 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	套	4		
21	030701016001	油烟净化装置	1. 类型: 保护性拆除 壁挂式油烟机 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	台	2		
22	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 拆除石材台 盆洗手池 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	组	8		
23	031003006001	大便器	1. 类型: 拆除坐式大 便器 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	组	2		
24	031003006002	大便器	1. 类型: 拆除蹲式大 便器 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	组	8		
25	030413003001	荧光灯	1. 类型: 拆除单管日 光灯 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	套	61		
26	030413003002	荧光灯	1. 类型: 拆除双管日 光灯 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	套	20		
27	030413003003	荧光灯	1. 类型: 拆除600×6 00格栅灯 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	套	55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 5 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030413005001	工厂灯	1. 类型: 拆除防爆灯 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	12		
29	030413002001	装饰灯	1. 类型: 拆除筒灯 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	62		
30	030413001001	普通灯具	1. 类型: 拆除吸顶灯 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	8		
31	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除240厚砖砌矮墙花池矮墙, 高度900mm 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	8.9		
32	011602002001	矮墙下混凝土梁拆除	1. 矮墙下C20混凝土梁拆除 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	3.3		
33	010101001001	挖单独土方	1. 土壤拆除厚度800mm 2. 含外运 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	44.05		
34	050101007001	清除地被植物	1. 清除地被植物 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	55.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 6 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011604001001	地面拆除（不含蓄水池）	1. 原场地50mm厚水泥砂浆面层拆除 2. 150mm厚C25细石混凝土拆除 3. 垃圾清理及外运、运距自行考虑 4. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	278.1		
36	01B001	健身器材拆除	1. 健身器材保护性拆除 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	6		
37	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除台阶面层 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	12.59		
38	011607001001	阳光雨棚拆除	1. 拆除阳光板: 10mm厚阳光板 2. 拆除GL1: 50*100+2不锈钢横撑 3. GL1: 50*100+2不锈钢横撑 4. 拆除GZ1: 100*100*3不锈钢立柱 5. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	74.39		
39	030413012001	景观灯	1. 类型: 拆除路灯 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	套	4		
		砌筑工程					
40	010402001001	砌块墙	1. 200厚蒸压加气混凝土砌块墙 2. M10砌筑砂浆 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m3	0.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 7 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010402001002	砌块墙	1. 120厚蒸压加气混凝土砌块墙 2. M10砌筑砂浆 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m3	0.73		
42	011205001001	100系列轻钢龙骨隔墙	1. 双面12mm厚耐火纸面石膏板+100系列轻钢龙骨中间填充75mm厚防火岩棉(容重为100kg/m3) 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	59.72		
		门窗工程					
43	010801002001	实木复合门	1. 实木复合门 2. 含五金 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	93.66		
44	010801002002	防夹手木门（带观察窗）	1. 定制防夹手木门（带观察窗） 2. 含五金 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	24.36		
45	010802001001	钢化玻璃门	1. 12mm厚钢化玻璃地弹簧门 2. 含五金 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	13.48		
46	010802001002	钢化玻璃门	1. 门联窗M7-1800*2700-65系列断桥铝钢化玻璃门 2. 含五金 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	16.74		
47	010802003001	防盗门	1. 钢制防盗门 2. 含五金 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	4.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 8 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010802003002	防盗门	1. 钢制防盗门(带亮子) 2. 含五金 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	3.24		
49	010802004001	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. 含五金 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	2.77		
50	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 65系列断桥窗1800*1800 2. 6+9a+6中空钢化玻璃 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	22.68		
51	010607010001	零星钢构件	1. 原墙面开洞,均加两根16#槽钢做过梁,长度为门洞上两侧各延伸300mm宽 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	t	0.672		
		装饰工程					
		新砌墙体粉刷					
52	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 粉刷20mm1:3水泥砂浆 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	3.78		
53	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 粉刷20mm1:3水泥砂浆 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	2.52		
		原地砖局部破损修复-暂按1m²计入					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 9 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011102003003	块料楼地面	1. 600*600地板砖 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 现浇钢筋混凝土楼板 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1		
		一层					
		儿童卫生间做法详见L-01、L-02/男卫、女卫做法详见L-09					
		地面					
55	011102003001	块料楼地面	1. 400*800防滑地砖、2mm美缝处理 2. 10mm厚水泥砂浆结合层(水灰比为1:2素水泥浆) 3. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 10mm厚水泥砂浆保护层 5. 2.0厚JS聚合物防水层 6. 现浇钢筋混凝土楼板 7. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	42.75		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 10 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011203003001	块料墙、柱面	1. 结晶美缝处理 2. 400*800墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 3. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 三遍2.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料，墙面防水上翻600，防水层边缘收口部分墙面延伸高度不得低于500mm。淋浴区墙面防水层翻起高度为2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm 5. 喷湿墙面 6. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	158.74		
		顶面					
57	011302001001	平面吊顶天棚	1. 300*600*0.8铝扣板吊顶 2. 专用三角龙骨 3. U50主龙骨系列配套@1200mm 4. Φ8全丝热镀锌吊杆@1200mm（高度超1.5M，需加反支撑加强筋） 5. 现浇板结构层 6. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	42.14		
		其他					
58	011207003001	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板隔断（不锈钢角码固定） 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	26.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 11 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011505001001	洗漱台	1. 白色石英石台面 2. 免漆板柜体 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	2.45		
60	011505003001	镜面玻璃	1. 成品带框6mm厚防雾银镜 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	5.22		
61	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌地台基础层, M10砌筑砂浆 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	0.86		
		宿舍做法详见L-03、L-04/法医门诊做法详见L-05、L-06					
		地面					
62	011105006001	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	134		
		墙面					
63	011403001001	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	360.52		
		顶面					
64	011403001002	天棚顶面油漆	1. 原顶白色涂料饰面 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	55.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 12 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	011302001002	平面吊顶天棚	1. 靠墙安装边龙骨 2. 安装600*600硅酸钙板吊顶 3. 安装38*25烤漆“T”型龙骨@600安装50*12*1.2系列主龙骨@900 4. 龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	68.84		
		其他					
66	010810001001	窗帘	1. 柔纱卷轴窗帘 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	19.44		
67	010809001001	窗台板	1. 白色石英石窗台板、石材专用粘接剂、含石材倒角 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	0.92		
		老干部活动中心做法详见L-07、L-08					
		地面					
68	011103003001	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	49.57		
69	011105006002	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	27.58		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 13 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011403001003	抹灰面油漆	1. 咖色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	66.76		
71	011403001033	抹灰面油漆	1. 铝方通吊顶以上墙面喷深灰色无机涂料处理 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	11.44		
		顶面					
72	011403001004	天棚顶面油漆	1. 铝方通吊顶以上原板底喷深灰色无机涂料处理 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	60.31		
73	011302001003	平面吊顶天棚	1. 40*60*0.8木纹铝方通吊顶@80 2. 卡扣轻钢龙骨 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	31.34		
74	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板, 腻子两遍, 无机涂料三遍 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	16.74		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 14 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010810002001	窗帘盒	1. 暗藏窗帘盒 2. 15mm厚阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	6.48		
76	01B002	窗帘	1. 布艺遮光窗帘 2. 含窗帘轨 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	6.48		
77	010809001002	窗台板	1. 白色石英石窗台板、石材专用粘接剂、含石材倒角 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m ²	0.31		
		健身房做法详见L-10、L-11					
		地面					
78	011103003002	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m ²	63.6		
79	011105006003	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 15厚阻燃板基层 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	5.9		
80	011105006010	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	28.66		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 15 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011403001005	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	75.77		
82	011403001034	抹灰面油漆	1. 铝方通吊顶以上墙 面喷深灰色无机涂料 处理 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰 完成面 6. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	7.86		
83	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 9mm厚竹木纤维板 2. 15mm厚阻燃板 3. 5mm宽铝合金收边 条 4. 原建筑墙面 5. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	15.42		
		顶面					
84	011403001006	天棚顶面油漆	1. 铝方通吊顶以上原 板底喷深灰色无机涂 料处理 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	71.27		
85	011302001004	平面吊顶天棚	1. 40*60*0.8木纹铝 方通吊顶@80 2. 卡扣轻钢龙骨 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	47.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 16 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011302002002	跌级吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板，腻子两遍，无机涂料三遍 4. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	15.04		
		其他					
87	010810002002	窗帘盒	1. 暗藏窗帘盒 2. 15mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	4.91		
88	01B003	窗帘	1. 布艺遮光窗帘 2. 含窗帘轨 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	4.91		
89	010809001003	窗台板	1. 白色石英石窗台板、石材专用粘接剂、含石材倒角 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	0.31		
		走廊1做法详见L-12					
		地面					
90	011103003003	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	42.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 17 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	011103003004	塑胶地板	1. 原斜坡、3mm厚水泥自流平、铺设2mm防滑同质透心塑胶地板 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	2.59		
92	011103003005	塑胶地板-波打线	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm同质透心塑胶地板波打线 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	13.74		
93	011105006011	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	62.96		
		墙面					
94	011205001003	墙裙	1. 9mm厚竹木纤维板墙裙、20木纹PVC收边条 2. 原建筑墙面 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	51.88		
95	01B004	造型	1. 10mm厚软木底板、30mmPVC边框 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	10		
96	01B005	PVC造型	1. 20mmPVC造型 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 18 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	011403001007	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	110.74		
98	011403001031	抹灰面油漆	1. 铝方通吊顶以上墙面喷深灰色无机涂料处理 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	42.81		
		顶面					
99	011403001032	天棚顶面油漆	1. 铝方通吊顶以上原板底喷深灰色无机涂料处理 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	62.61		
100	011302001005	平面吊顶天棚	1. 40*60*0.8白色铝方通吊顶@80、彩色贴膜图案 2. 卡扣轻钢龙骨 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	57.61		
		门厅做法详见L-13					
		地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 19 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011103003006	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	56.24		
102	011103003007	塑胶地板-波打线	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm同质透心塑胶地板波打线 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	11.85		
103	011105006012	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 15厚阻燃板基层 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	5.74		
104	011105006013	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	30.46		
		墙面					
105	011403001009	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	76.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 20 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	011403001035	抹灰面油漆	1. 铝方通吊顶以上墙面喷深灰色无机涂料处理 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	25.45		
107	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 9mm厚竹木纤维板 2. 15mm厚阻燃板 3. 原建筑墙面 4. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	16.36		
108	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 木纹波浪板 2. 15mm厚阻燃板、 木纹18厚免漆板、铝 合金收边条 3. 原建筑墙面 4. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	1.38		
109	011205001006	贴红色PET膜	1. 贴红色PET膜 2. 15mm厚阻燃板 3. 原建筑墙面 4. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	2.73		
		顶面					
110	011403001010	天棚顶面油漆	1. 铝方通吊顶以上原 板底喷深灰色无机涂 料处理 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	71.61		
111	011302001006	平面吊顶天棚	1. 40*60*0.8木纹铝 方通吊顶@80 2. 卡扣轻钢龙骨 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	47.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 21 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	011302002003	跌级吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板，腻子两遍，无机涂料三遍 4. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	19.02		
		其他					
113	010809001004	窗台板	1. 白色石英石窗台板、石材专用粘接剂、含石材倒角 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	0.1		
114	01B006	服务台	门厅服务台详见节点-03 1. 白色石英石 2. 18mm厚白色免漆板 3. 不锈钢踢脚线 4. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1.94		
		绘本室做法详见L-14、L-15					
		地面					
115	011103003008	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	13.4		
116	011105006014	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	14.1		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

第 22 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011205001007	墙裙	1. 9mm厚竹木纤维板墙裙、20木纹PVC收边条 2. 原建筑墙面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	11.84		
118	011403001011	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	24.82		
		顶面					
119	011403001012	天棚顶面油漆	1. 原顶白色涂料饰面 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	9.13		
120	011302001007	平面吊顶天棚	1. 方木龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	4.99		
121	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板，白色无机涂料饰面 4. 8mm钢筋吊杆（间距1000mm） 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1.92		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 23 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	010810002003	窗帘盒	1. 暗藏窗帘盒 2. 15mm厚阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	3.12		
123	01B007	窗帘	1. 布艺遮光窗帘 2. 含窗帘轨 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	3.12		
124	010809001005	窗台板	1. 白色石英石窗台板、石材专用粘接剂，含石材倒角 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	0.13		
		音乐教室做法详见L-16、L-17					
		地面					
125	011103003009	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	27.31		
126	011105006015	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 15厚阻燃板基层 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	19.92		
		墙面					
127	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 9mm厚竹木纤维板 2. 15mm厚阻燃板 3. 原建筑墙面 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	14.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 24 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	011205004001	墙、柱面软包	1. 25mm软包墙板 2. 原建筑墙面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	38.83		
		顶面					
129	011403001013	天棚顶面油漆	1. 原顶白色涂料饰面 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	22.32		
130	011302001008	平面吊顶天棚	1. 方木龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	5.93		
131	011302003002	艺术造型吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板, 白色无机涂料饰面 4. 8mm钢筋吊杆 (间距1000mm) 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	3.67		
		其他					
132	010810002004	窗帘盒	1. 暗藏窗帘盒 2. 15mm厚阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	6.36		
133	01B008	窗帘	1. 布艺遮光窗帘 2. 含窗帘轨 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	6.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 25 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	010809001006	窗台板	1. 白色石英石窗台板、石材专用粘接剂，含石材倒角 2. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	0.26		
		托育教室（乳儿班）做法详见L-18、L-19					
		地面					
135	011103003010	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	49.86		
136	011105006016	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 15厚阻燃板基层 3. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	17.32		
		墙面					
137	011205004002	墙、柱面软包	1. 25mm软包墙板墙裙 2. 原建筑墙面 3. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	14.82		
138	011205001009	银镜	1. 15mm厚阻燃板 2. 6mm厚银镜 3. 20木纹PVC收边条 4. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	1.27		
139	020405001001	栏杆	1. 木纹防护栏杆 2. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	1.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 26 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	011403001014	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	28.68		
		顶面					
141	011302002004	跌级吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板, 白色无机涂料饰面 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	36.64		
142	011302003003	艺术造型吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 双层9.5mm纸面石膏板, 白色无机涂料饰面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	11.44		
		其他					
143	010810002005	窗帘盒	1. 暗藏窗帘盒 2. 15mm厚阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	6.36		
144	01B009	窗帘	1. 布艺遮光窗帘 2. 含窗帘轨 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	6.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 27 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	010809001007	窗台板	1. 白色石英石窗台板、石材专用粘接剂，含石材倒角 2. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	0.28		
		托育教室、活动室 做法详见L-20、L-21					
		地面					
146	011103003011	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚 水泥自流平、铺设2 mm厚同质透心塑胶地 板 2. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	149.57		
147	011105006017	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合 金踢脚线（1.0mm厚 ） 2. 15厚阻燃板基层 3. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	51.96		
		墙面					
148	011205001010	墙裙	1. 9mm厚竹木纤维板 墙裙、20木纹PVC收 边条 2. 原建筑墙面 3. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	45.62		
149	011205001011	银镜	1. 15mm厚阻燃板 2. 6mm厚银镜 3. 20木纹PVC收边条 4. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	3.81		
150	020405001002	栏杆	1. 木纹防护栏杆 2. 其他：未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	3.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 28 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	011403001015	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	88.57		
		顶面					
152	011302002005	跌级吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板, 白色无机涂料饰面 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	109.91		
153	011302003004	艺术造型吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 双层9.5mm纸面石膏板, 白色无机涂料饰面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	34.33		
		其他					
154	010810002006	窗帘盒	1. 暗藏窗帘盒 2. 15mm厚阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	19.08		
155	01B010	窗帘	1. 布艺遮光窗帘 2. 含窗帘轨 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	19.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 29 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 30 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	011205001014	墙、柱面装饰板-异形	1. 石膏板、彩色无机涂料饰面 2. 15mm厚阻燃板 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	0.2		
163	011403001016	抹灰面油漆	1. 彩色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	37.48		
		顶面					
164	011403001017	天棚顶面油漆	1. 原顶白色涂料饰面 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	24.1		
165	011302001009	平面吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	30.2		
		其他					
166	010810002007	窗帘盒	1. 暗藏窗帘盒 2. 15mm厚阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	6.36		
167	01B011	窗帘	1. 布艺遮光窗帘 2. 含窗帘轨 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	6.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 31 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	010809001009	窗台板	1. 白色石英石窗台板、石材专用粘接剂，含石材倒角 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	0.28		
169	01B012	服务台	晨检门厅服务台详见节点-04 1. 白色石英石 2. 18mm厚白色免漆板 3. 不锈钢踢脚线 4. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1.68		
		其他未画立面空间					
		地面					
170	011103003014	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	139.15		
171	011103003015	塑胶地板-波打线	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm同质透心塑胶地板波打线 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	10.74		
172	011107004001	台阶	1. 砖砌125稿台阶 2. 2mm塑胶地板饰面 3. 成品台阶防滑条收边 4. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	0.62		
173	011105006005	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 15厚阻燃板基层 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	14.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 32 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	011105006019	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	88.68		
		墙面					
175	011205001015	墙裙	1. 9mm厚竹木纤维板墙裙、20木纹PVC收边条 2. 原建筑墙面 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	39.86		
176	011205004003	墙、柱面软包	1. 25mm软包墙板墙裙 2. 原建筑墙面 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	11.84		
177	011403001018	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	485.82		
178	011403001029	抹灰面油漆	1. 铝方通吊顶以上墙面喷深灰色无机涂料处理 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	35.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 33 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	011203003002	块料墙、柱面	1. 400*800墙砖、2. 5mm宽美缝处理 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	33.39		
		顶面					
180	011403001019	天棚顶面油漆	1. 原顶白色涂料饰面 2. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	28.28		
181	011403001030	天棚顶面油漆	1. 铝方通吊顶以上原 板底喷深灰色无机涂 料处理 2. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	76.47		
182	011302001010	平面吊顶天棚	1. 靠墙安装边龙骨 2. 安装600*600硅酸 钙板吊顶 3. 安装38*25烤漆 “ T”型龙骨@600安装5 0*12*1.2系列主龙 骨@900 4. 龙骨吸顶吊件用膨 胀螺栓与钢筋混凝土 板固定 5. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	82.58		
183	011302001011	平面吊顶天棚	1. 方木龙骨 2. 15mm厚阻燃板基 层 3. 双层9.5mm纸面石 膏板、白色无机涂料 饰面 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	3.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 34 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
184	011302003005	艺术造型吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板，白色无机涂料饰面 4. 8mm钢筋吊杆（间距1000mm） 5. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1.92		
185	011302001012	平面吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 双层9.5mm纸面石膏板、白色无机涂料饰面 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	5.85		
186	011302001013	平面吊顶天棚	1. 40*60*0.8白色铝方通吊顶@80、彩色贴膜图案 2. 卡扣轻钢龙骨 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	26.82		
187	011302001021	平面吊顶天棚	1. 40*60*0.8木纹铝方通吊顶@80 2. 卡扣轻钢龙骨 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	27.66		
188	011302002006	跌级吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石膏板，腻子两遍，无机涂料三遍 4. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	16.42		
		其他					
189	010810001002	窗帘	1. 柔纱卷轴窗帘 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	3.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 35 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 36 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 37 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
200	010810001003	窗帘	1. 柔纱卷轴窗帘 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	19.44		
201	010809001011	窗台板	1. 白色石英石窗台板、石材专用粘接剂、含石材倒角 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	0.46		
		瑜伽室、健身房做法详见L-26、L-27					
		地面					
202	011103003017	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	148.98		
203	011105006007	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 15厚阻燃板基层 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	33.51		
204	011105006020	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	43.51		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 38 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	011403001022	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	132.74		
206	011403001037	抹灰面油漆	1. 铝方通吊顶以上墙面喷深灰色无机涂料处理 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	17.45		
207	011205001016	银镜	1. 15mm厚阻燃板 2. 6mm厚银镜 3. 20宽不锈钢收边 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	32.52		
208	011205001017	墙、柱面装饰板	1. 9mm厚竹木纤维板, 5mm宽铝合金收边条 2. 15mm厚阻燃板 3. 原建筑墙面 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	42.84		
		顶面					
209	011403001023	天棚顶面油漆	1. 铝方通吊顶以上原板底喷深灰色无机涂料处理 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	171.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 39 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	011302001015	平面吊顶天棚	1. 40*60*0.8木纹铝方通吊顶@80 2. 卡扣轻钢龙骨 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	115.79		
211	011302002008	跌级吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板基 层 3. 双层9.5mm纸面石 膏板,腻子两遍,无 机涂料三遍 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	27.66		
		其他					
212	010808002001	门窗套	1. 不锈钢饰面 2. 15mm厚阻燃板 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	5.97		
213	010810002009	窗帘盒	1. 暗藏窗帘盒 2. 15mm厚阻燃板基 层, 9.5mm纸面石膏 板、白色无机涂料饰 面 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	19.08		
214	01B014	窗帘	1. 布艺遮光窗帘 2. 含窗帘轨 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	19.08		
215	010809001012	窗台板	1. 白色石英石窗台板 、石材专用粘接剂、 含石材倒角 2. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	0.92		
		宣泄室做法详见L-28					
		地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

第 40 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	011103003018	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	6.9		
217	011105006008	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 15厚阻燃板基层 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	9.9		
		墙面					
218	011403001024	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	8.6		
219	011205004004	墙、柱面软包	1. 25mm软包墙板 2. 原建筑墙面 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	16.41		
		顶面					
220	011302001016	平面吊顶天棚	1. 靠墙安装边龙骨 2. 安装600*600硅酸钙板吊顶 3. 安装38*25烤漆“T”型龙骨@600安装50*12*1.2系列主龙骨@900 4. 龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	6.79		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 41 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	010810001004	窗帘	1. 柔纱卷轴窗帘 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	2.16		
222	010809001013	窗台板	1. 白色石英石窗台板 、石材专用粘接剂、 含石材倒角 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	0.13		
		男卫、女卫					
		地面					
223	011102003002	块料楼地面	1. 400*800防滑地砖 、2mm美缝处理 2. 10mm厚水泥砂浆 结合层(水灰比为1:2 素水泥浆) 3. 30mm厚1:2.5水泥 砂浆找平层 4. 10mm厚水泥砂浆 保护层 5. 2.0厚JS聚合物防 水层 6. 现浇钢筋混凝土楼 板 7. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	16.89		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 42 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	011203003003	块料墙、柱面	1. 结晶美缝处理 2. 400*800墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 3. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 三遍2.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料，墙面防水上翻600，防水层边缘收口部分墙面延伸高度不得低500mm。淋浴区墙面防水层翻起高度为2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm 5. 喷湿墙面 6. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	58.77		
		顶面					
225	011302001017	平面吊顶天棚	1. 300*600*0.8铝扣板吊顶 2. 专用三角龙骨 3. U50主龙骨系列配套@1200mm 4. Φ8全丝热镀锌吊杆@1200mm（高度超1.5M，需加反支撑加强筋） 5. 现浇板结构层 6. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	16.46		
		其他					
226	011207003002	卫生间隔断	1. 15mm厚抗倍特板隔断（不锈钢角码固定） 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	26.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

第 43 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	011505001002	洗漱台	1. 白色石英石台面 2. 免漆板柜体 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1.02		
228	011505003002	镜面玻璃	1. 成品带框6mm厚防雾银镜 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	3.06		
229	010401008004	零星砌砖	1. 砖砌地台基础层, M10砌筑砂浆 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	0.86		
		其他未画立面空间					
		地面					
230	011103003019	塑胶地板	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm厚同质透心塑胶地板 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	424.71		
231	011103003020	塑胶地板-波打线	1. 原地砖面、3mm厚水泥自流平、铺设2mm同质透心塑胶地板波打线 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	33.74		
232	011105006009	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 15厚阻燃板基层 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	9.72		
233	011105006021	金属踢脚线	1. 60mm高成品铝合金踢脚线（1.0mm厚） 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	384.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 44 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面					
234	011205001018	银镜	1. 15mm厚阻燃板 2. 6mm厚银镜 3. 20宽不锈钢收边 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	21.38		
235	011403001025	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	945.55		
236	011403001039	抹灰面油漆	1. 铝方通吊顶以上墙面喷深灰色无机涂料处理 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	139.94		
237	011403001026	抹灰面油漆	1. 咖色无机涂料两遍 2. 封闭底漆一道 3. 批刮腻子两遍抹平 4. 涂刷界面剂一道 5. 墙面水泥砂浆抹灰完成面 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	106.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 45 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	011205001019	墙、柱面装饰板	1. 9.5MM纸面石膏板 白色无机涂料饰面 2. 15mm阻燃板基层 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	37.31		
		顶面					
239	011403001027	天棚顶面油漆	1. 原顶白色涂料饰面 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	161.68		
240	011403001038	天棚顶面油漆	1. 铝方通吊顶以上原 板底喷深灰色无机涂 料处理 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	266.92		
241	011302001018	平面吊顶天棚	1. 靠墙安装边龙骨 2. 安装600*600硅酸 钙板吊顶 3. 安装38*25烤漆 “ T”型龙骨@600安装5 0*12*1.2系列主龙 骨@900 4. 龙骨吸顶吊件用膨 胀螺栓与钢筋混凝土 板固定 5. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	71.4		
242	011302001019	平面吊顶天棚	1. 50系列轻钢龙骨 2. 15厚阻燃板基层 3. 双层9.5mm纸面石 膏板、白色无机涂料 饰面 4. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	19.09		
243	011302001020	平面吊顶天棚	1. 40*60*0.8木纹铝 方通吊顶@80 2. 卡扣轻钢龙骨 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	183.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 46 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 47 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
249	011403001028	抹灰面油漆	外墙面氟碳漆涂料做法: 1. 原外墙面涂料铲除、打磨、清理;空鼓处铲除,用水泥砂浆找平 2. 原窗户用薄膜保护;涂刷外墙专用界面剂 3. 批刮第一遍抗裂砂浆2mm厚, 镶嵌玻璃纤维网格布 4. 批刮第二遍抗裂砂浆找平2mm厚、打磨 5. 外墙防水腻子两遍, 每遍干燥后需打磨平整 6. 涂刷抗碱封闭底漆一遍;进行分格处理(弹线、贴美纹纸) 7. 面漆喷涂:喷涂第一遍氟碳漆;待其干燥后, 喷涂第二遍氟碳漆 8. 成品养护: 自然晾干, 做好成品保护 9. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	738.74		
		室外工程					
250	011101001001	种植区	种植区 1. 原场地50mm厚水泥砂浆面层拆除(单列) 2. 150mm厚C25细石混凝土拆除(单列) 3. 500深地下三七灰土下挖拆除 4. 回填500厚种植土 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	12.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 48 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
251	011101001002	新做沙坑	新做沙坑 1. 原场地50mm厚水泥砂浆面层拆除（单列） 2. 150mm厚C25细石混凝土拆除（单列） 3. 500深地下三七灰土下挖拆除 4. 回填450然白色石英砂细沙 5. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	10.78		
252	011101001003	新做草坪	新做草坪 1. 原场地50mm厚水泥砂浆面层拆除（单列） 2. 150mm厚C25细石混凝土拆除（单列） 3. 500深地下三七灰土下挖拆除 4. 回填500厚种植土 5. 种植草皮养护 6. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	13.14		
253	011101001004	水洗石地面	1. 原场地50mm厚水泥砂浆面层拆除（单列） 2. 150mm厚C25细石混凝土拆除（单列） 3. 500深地下三七灰土下挖拆除 4. 灰砂砖砌筑地台 5. 20mm厚1:3水泥砂浆粉刷层 6. 15mm厚水洗石饰面 7. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	3.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 49 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	011107004002	台阶-踏步	灰砂砖砌筑台阶, 防腐木板饰面 1. 原场地50mm厚水泥砂浆面层拆除（单列） 2. 150mm厚C25细石混凝土拆除（单列） 3. 地面夯实、平整, 150mm厚C25混凝土找平 4. 灰砂砖砌筑地台, M10砌筑砂浆 5. 20mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 6. 30*50*3镀锌方钢@400 7. 15mm厚防腐木饰面 8. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	18.41		
255	011101001005	台阶-平台	灰砂砖砌筑台阶, 防腐木板饰面 1. 原场地50mm厚水泥砂浆面层拆除（单列） 2. 150mm厚C25细石混凝土拆除（单列） 3. 地面夯实、平整, 150mm厚C25混凝土找平 4. 灰砂砖砌筑地台, M10砌筑砂浆 5. 20mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 6. 30*50*3镀锌方钢@400 7. 15mm厚防腐木饰面 8. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	37.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 50 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
256	011103003021	塑胶地面	1. 15mm厚EPDM塑胶地面铺设 2. 与其他材质交接处6mm厚镀锌钢板分割条 3. 机器研磨平整 4. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 地面夯实、平整, 150mm厚C25混凝土基层 6. 150mm厚C25细石混凝土拆除（单列） 7. 原场地50mm厚水泥砂浆面层拆除（单列） 8. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	255.66		
257	011107002001	石材台阶	1. 600*900灰麻石材台阶、边做防滑槽处理 2. 30mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	5.55		
258	011102001001	石材台阶-平台	1. 600*900灰麻石材台阶、边做防滑槽处理 2. 30mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	7.05		
259	011102001002	石材坡道	1. 原坡道600*900灰麻石材、滑槽处理 2. 30mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1.62		
260	010502010001	混凝土矮墙	1. 浇筑240厚C25混凝土矮墙 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	1.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 51 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	011203001001	水洗石墙面	矮墙水洗石饰面做法： 1. 水泥砂浆找平 2. 涂刷外墙专用界面剂 3. 批刮第一遍抗裂砂浆2mm厚，镶嵌玻璃纤维网格布 4. 批刮第二遍抗裂砂浆找平2mm厚、打磨 5. 外墙防水腻子两边，每遍干燥后需打磨平整 6. 15mm厚水洗石饰面 7. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	10.83		
262	020405001003	栏杆	1. $\phi 30$ mm圆钢横杆彩色氟碳漆(背部焊接, 加固) 2. $\phi 30$ mm圆钢竖杆彩色氟碳漆 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	45.92		
263	020405001004	栏杆	1. $\phi 40$ mm圆钢横杆彩色氟碳漆 2. $\phi 30$ mm圆钢竖杆彩色氟碳漆 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	1.8		
264	011506001001	铝单板雨篷	1. 2.5mm厚白色铝单板 2. 100*150*6热镀锌方钢 3. 不锈钢角码 4. 10mm厚热镀锌钢板400*240mm、4*M16化学锚栓 5. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	47.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 52 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
265	010603003001	钢管柱	1. ϕ 150圆钢, 壁厚8mm 2. 白色金属氟碳漆 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	t	0.363		
266	010502001001	独立基础	1. C25混凝土墩 2. 500*500*400(高) mm 3. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m3	0.4		
267	010506025001	预埋铁件	1. 10mm厚热镀锌钢 板350*350mm 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	t	0.038		
268	010506024001	螺栓	1. M16化学锚栓 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	套	16		
269	010401008003	砖砌水池	1. 灰砂砖砌筑 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m3	0.22		
270	011203003004	水洗石饰面-水池	详见砖砌水池详图 1. 15mm厚水洗石饰 面 2. 15厚抗裂砂浆 3. 双层10mm厚800*8 00玻化砖垫板 4. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	1		
271	010804006001	铁艺大门	1. 新做铁艺大门、喷 黑色氟碳漆 2. 其他: 未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	15.41		
		加固工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 53 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
272	060302004001	碳纤维	1. 预制板底粘贴碳纤维布 2. 碳纤维压条贯通粘贴 1Y-100*2、纵向 1T-150*2 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	286.76		
273	011601001005	砖砌体拆除	1. 凿墙 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	1.68		
274	011202001002	混合砂浆填实	1. 梁墙交接处 2. 50mm厚M15混合砂浆填实 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1.34		
275	010502011001	钢筋混凝土梁	梁增大 1. C60微膨胀混凝土 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	6.03		
276	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	t	0.286		
277	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	t	0.185		
278	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	t	1.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 54 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	010604001001	钢梁	1. 钢梁 HN200*100*5.5*8 2. 喷砂(抛丸)除锈处理Sa2.5级 3. 钢梁外刷防火涂料,耐火极限大于2.5小时 4. 构件完成后涂两道防锈底漆,一道中间漆,工厂和现场各涂一道面漆,漆膜总厚度不小于125 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	t	16.551		
280	010607010002	零星钢构件	1. 详见GL1与砼梁连接大样 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	t	5.21		
281	010506024002	螺栓	1. M20化学锚栓 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	1040		
282	010502024001	填充混凝土	1. 梁垫及灌缝C20微膨胀混凝土 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	0.58		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001006	脚手架	1. 外墙吊篮 2. 其它详见图纸及相关规范		
7	011601001007	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	配电箱	
1.2	桥架、电缆	
1.3	配管配线	
1.4	灯具、开关、插座	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱1ALZ 2. 规格: 800*800*250mm 3. 安装方式: 明装 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱1AL1 2. 规格: 800*800*200mm 3. 安装方式: 挂墙明装 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱1AL2 2. 规格: 800*900*200mm 3. 安装方式: 嵌墙暗装 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 配电箱2AL1 2. 规格: 700*800*200mm 3. 安装方式: 嵌墙暗装 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱2AL2 2. 规格:700*900*200mm 3. 安装方式:嵌墙暗装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 安装方式:落地/壁装 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
7	030404014001	控制箱、同期小屏	1. 名称:应急照明控制器 2. 型号:J-C-11S80 3. 安装方式:底距地1.2m挂装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
8	030416012001	事故照明切换系统	1. 名称:事故照明自动切换系统调试 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
9	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	系统	1		
		桥架、电缆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412003001	桥架	1. 名称: 强电桥架 2. 型号规格: 200*100 3. 含支吊架 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	143.38		
11	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	150.34		
12	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号规格: 5芯, 电缆截面≤35mm ² 3. 电压(kV): 1kV以下 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	8		
		配管配线					
13	030412001001	配管	1. 材质: 热镀锌焊接钢管 2. 规格: DN65 3. 配置形式: 明敷 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	6.3		
14	030412001002	配管	1. 材质: 热镀锌焊接钢管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 暗敷 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	26.14		
15	030412001003	配管	1. 材质: 热镀锌焊接钢管 2. 规格: DN15 3. 配置形式: 暗敷 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	133.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001004	配管	1. 材质:热镀锌焊接钢管 2. 规格:DN15 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	240.27		
17	030412001005	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	49.41		
18	030412001006	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	776.57		
19	030412001007	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	221.91		
20	030412001008	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	1858.76		
21	030412001009	配管	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	487		
22	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙面/地面.开槽 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	898.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内 3. 规格型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	4236		
24	030412004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内 3. 规格型号: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	5001.48		
25	030412004003	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内 3. 规格型号: WDZ-BYJ-6mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	489.62		
26	030412004004	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内 3. 规格型号: WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	748.14		
27	030412004005	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 桥架内 3. 规格型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	703.81		
28	030412004006	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 桥架内 3. 规格型号: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	1921.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030412004007	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 桥架内 3. 规格型号: WDJ-BYJ-6mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	528.77		
30	030412004008	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内 3. 规格型号: WDJCN-RYJS-2*2.5 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	26.79		
		灯具、开关、插座					
31	030413001001	普通灯具	1. 名称: 方形吸顶灯 2. 规格型号: 500*500, 48W, 色温4000K 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	8		
32	030413001002	普通灯具	1. 名称: 圆形吸顶灯 2. 规格型号: 直径400MM, 48W, 色温4000K 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	7		
33	030413001003	普通灯具	1. 名称: 定做圆形平板灯 2. 规格型号: 直径800MM, 100W, 色温4000K 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030413001004	普通灯具	1. 名称:定做圆形平板灯 2. 规格型号:直径1200MM, 150W, 色温4000K 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	4		
35	030413001005	普通灯具	1. 名称:定做圆形平板灯 2. 规格型号:直径1000MM, 100W, 色温4000K 3. 安装方式:吊装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	2		
36	030413001006	普通灯具	1. 名称:定做圆形平板灯 2. 规格型号:直径1400MM, 100W, 色温4000K 3. 安装方式:吊装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	1		
37	030413001007	普通灯具	1. 名称:明装柱形LED筒灯 2. 规格型号:12W, 色温4000K 3. 安装方式:内嵌 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	118		
38	030413002001	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED射灯 2. 规格型号:9W, 色温4000K 3. 安装方式:内嵌 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030413002002	装饰灯	1. 名称: 嵌入式LED射灯 2. 规格型号: 12W, 色温4000K 3. 安装方式: 内嵌 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	42		
40	030413002003	装饰灯	1. 名称: 成品吊灯 2. 规格型号: 60W, 色温4000K 3. 安装方式: 吊装 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	17		
41	030413002004	装饰灯	1. 名称: 艺术吊灯 2. 规格型号: 80W, 色温4000K 3. 安装方式: 吊装 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	5		
42	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED长条灯 2. 规格型号: 80*1200, 80W, 色温4000K 3. 安装方式: 内嵌 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	80		
43	030413003002	荧光灯	1. 名称: 平板灯 2. 规格型号: 600*600, 48W, 色温4000K 3. 安装方式: 内嵌 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	23		
44	030413003003	荧光灯	1. 名称: 扣板灯 2. 规格型号: 300*600, 48W, 色温4000K 3. 安装方式: 内嵌 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030413002005	装饰灯	1. 名称:暗藏LED灯条 2. 规格:12W/m, 4000K 3. 安装方式:暗藏 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	100.87		
46	030413002006	装饰灯	1. 名称:内嵌LED硅胶灯条 2. 规格:15mm宽, 12W/m, 4000K 3. 安装方式:内嵌 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	86.86		
47	030413002007	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:J-BLJC-10E II 0.3W 3. 规格:0.3W, 36V, IP33, 不带蓄电池 4. 安装方式:门框上方0.2m挂装 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	3		
48	030413002008	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:J-BLJC-20E II 0.3W 3. 规格:0.3W, 36V, IP33, 不带蓄电池 4. 安装方式:门框上方0.2m挂装 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030413002009	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 (单向) 2. 型号: J-BLJC-1LE II 0.3W 3. 规格: 0.3W, 36V, IP33, 不带蓄电池 4. 安装方式: 底距地0.5m挂装 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	18		
50	030413002010	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 (双向) 2. 型号: J-BLJC-2LRE II 0.3W 3. 规格: 0.3W, 36V, IP33, 不带蓄电池 4. 安装方式: 底距地2.5m吊装 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	1		
51	030413002011	装饰灯	1. 名称: 双面方向标志灯 (单向) 2. 型号: J-BLJC-2LE II 0.3W 3. 规格: 0.3W, 36V, IP33, 不带蓄电池 4. 安装方式: 底距地2.5m吊装 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030413002012	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 型号:J-ZFJC-E5W 3. 规格:5W, 36V, IP33, 400LM, 应急点亮, 不带蓄电池 4. 安装方式:门框上方0.2m挂装 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	21		
53	030405017001	其他电器	1. 名称:A型应急照明电源 2. 型号:J-PD-0.5kVA-02(A型) 3. 规格:输入电压为AC220V, 输出电压不大于DC36V, IP33 4. 安装方式:底距地1.2m挂装 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
54	030405015001	风扇	1. 名称:排风扇 2. 型号:80W 3. 规格:600*600 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	6		
55	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	425		
56	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030412006003	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	278		
58	030412006004	接线盒	1. 名称: 5P柜式空调接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	15		
59	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控暗开关 2. 规格: 10A/220V/IP33 3. 安装方式: 壁暗装, 距地1.3米 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	28		
60	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控暗开关 2. 规格: 10A/220V/IP33 3. 安装方式: 壁暗装, 距地1.3米 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	24		
61	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 三联单控暗开关 2. 规格: 10A/220V/IP33 3. 安装方式: 壁暗装, 距地1.3米 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:声光控开关 2. 规格:10A/220V/IP33,带指示灯 3. 安装方式:壁暗装,距地1.3米 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	2		
63	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极安全型插座(普通) 2. 规格:10A/220V/IP33 3. 安装方式:壁暗装,距地0.3米;管井内明装,距地0.5米 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	129		
64	030413014002	插座	1. 名称:单相二、三极安全型插座(高位) 2. 规格:10A/220V/IP33 3. 安装方式:壁暗装,距地1.8米 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	40		
65	030413014003	插座	1. 名称:单相二、三极防溅安全型带开关插座(卫生间) 2. 规格:10A/220V/IP54 3. 安装方式:壁暗装,距地1.5米(面盆) 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称： 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	排水	
1.3	洁具	
1.4	雨水	
1.5	消防	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 介质:给水 5. 含管件 6. 压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验 及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	39.81		
2	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 介质:给水 5. 含管件 6. 压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验 及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	21.46		
3	031001007003	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 介质:给水 5. 含管件 6. 压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验 及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	21.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001007004	复合管	1. 材质: 钢丝骨架塑料复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 点热熔连接 4. 安装部位: 室外埋地 5. 介质: 给水 5. 含管件 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	3.54		
5	031001007005	复合管	1. 材质: 钢丝骨架塑料复合管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 点热熔连接 4. 安装部位: 室外埋地 5. 介质: 给水 5. 含管件 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	17.91		
6	031001008001	塑料管	1. 材质: S4系列PP-R管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 介质: 冷水 5. 含转换接头、管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	26.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008002	塑料管	1. 材质:S4系列PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:冷水 5. 含转换接头、管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	7.11		
8	031001008003	塑料管	1. 材质:S4系列PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:冷水 5. 含转换接头、管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	0.68		
9	031001008004	塑料管	1. 材质:S4系列PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:冷水 5. 含转换接头、管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	30.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001008005	塑料管	1. 材质:S4系列PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:冷水 5. 含转换接头、管卡 6. 压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	10.88		
11	031001008006	塑料管	1. 材质:S4系列PP-R管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:冷水 5. 含转换接头、管卡 6. 压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	176.61		
12	031001008007	塑料管	1. 材质:S3.2系列PP-R管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:热水 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 7. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	10.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	3		
14	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	4		
15	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	1		
16	031002001004	金属阀门	1. 类型:铸铁铜芯闸 阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连 接 4. 含法兰 5. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	2		
17	031002001005	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 (含截止阀) 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连 接 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	1		
18	040504001001	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 参考图集05S502P 43 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN65 3. 附件配置:水表1个, 蝶阀2个, 止回阀1个, 伸缩接头1个 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	1		
20	031002011002	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN50 3. 附件配置:水表1个, 蝶阀2个, 止回阀1个, 伸缩接头1个 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	1		
21	031301003001	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	2		
22	031301003002	套管	1. 名称:柔性防水套管A型 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	2		
23	031301003003	套管	1. 名称:柔性防水套管B型 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	1		
24	031301003004	套管	1. 名称:柔性防水套管B型 2. 规格:DN65 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	031301003005	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN65 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	3		
26	010102002001	挖沟槽土方	1. 类型:人工挖沟槽 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	2.88		
27	010102007001	回填方	1. 类型:人工回填 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	2.88		
		排水					
28	040504003001	成品井	1. 名称:污水检查井 2. 材质及规格:一次性注塑成型塑料检查井, D700型号井座 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井筒均采用DN700HDPE中空缠绕管 4. 防坠装置品种及规格:安装防坠落装置(设防坠落网) 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	座	9		
29	031001008008	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹排水管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插式密封圈柔性连接 4. 安装部位:室外埋地 5. 介质:污水 6. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	50.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031001008009	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插式密封圈柔性连接 4. 安装部位:室外埋地 5. 介质:污水 6. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	8.96		
31	010102002002	挖沟槽土方	1. 类型:人工挖沟槽 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	84.98		
32	010102007002	回填方	1. 类型:人工回填 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	56.73		
33	031001008010	塑料管	1. 材质:普通U-PVC排水塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:污水 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	85.36		
34	031001008011	塑料管	1. 材质:普通U-PVC排水塑料管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 介质:污水 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	105.33		
35	031001008012	塑料管	1. 材质:普通U-PVC排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 介质:污水 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	122.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031001008013	塑料管	1. 材质:普通U-PVC排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 介质:通气 5. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	11.78		
37	031301003006	套管	1. 名称:刚性防水套 管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	1		
38	031301003007	套管	1. 名称:柔性防水套 管B型 2. 规格:DN75 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	1		
39	031301003008	套管	1. 名称:柔性防水套 管B型 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	4		
40	031301003009	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN80 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	23		
41	031001011001	阻火圈	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN75 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	6		
42	031001011002	阻火圈	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	18		
43	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	031003007002	小便器	1. 名称:小便器 2. 类型:自闭感应式冲洗阀 3. 材质:陶瓷 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	组	4		
51	031003003002	洗脸盆	1. 类型:水池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:850*450*20 0 4. 安装方式:台下式 5. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	组	1		
52	031003003003	洗脸盆	1. 类型:水池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:650*380*17 0 4. 安装方式:台下式 5. 含感应式水龙头 6. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	组	3		
53	031003003004	洗脸盆	1. 类型:水池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:380*380*17 0 4. 安装方式:台下式 5. 含感应式水龙头 6. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	组	6		
54	031003003005	洗脸盆	1. 类型:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:台下式 4. 含感应式水龙头 5. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	031003003006	洗脸盆	1. 名称:柱盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:500*410*720 4. 含水龙头 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	组	7		
56	031003003007	洗脸盆	1. 名称:水槽 2. 材质:陶瓷 3. 规格:500*400*200 4. 含水龙头 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	组	2		
57	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 含水龙头 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	组	4		
58	031003010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 安装方式:距地1.1m 3. 材质:不锈钢 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	2		
59	031005013001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	2		
60	031003014004	给、排水附件	1. 名称:水龙头 2. 规格:DN15 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	13		
		雨水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	031001008014	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹排水管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插式密封圈柔性连接 4. 安装部位:室外埋地 5. 介质:雨水 6. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	44.71		
62	031001008015	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插式密封圈柔性连接 4. 安装部位:室外埋地 5. 介质:雨水 6. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	67.01		
63	010102002003	挖沟槽土方	1. 类型:人工挖沟槽 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	64.97		
64	010102007003	回填方	1. 类型:人工回填 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	41.56		
65	040504003002	成品井	1. 名称:雨水检查井 2. 材质及规格:一次性注塑成型塑料检查井, D700型号井座 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井筒均采用DN700HDPE中空缠绕管 4. 防坠装置品种及规格:安装防坠落装置(设防坠落网) 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	座	7		
		消防					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	具	26		
67	030901010001	室内消火栓	1. 名称:自救式消防软管卷盘箱 2. 型号:SG24AZ 3. 规格:800*650*240 4. 安装方式:明装 5. 附件材质、规格:消防软管型号为JPS1.0-19, 长度为30m 6. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	6		
68	031002001006	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	6		
69	031002001007	金属阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格:DN25, 水平直通型(压力型) 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	6		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线					
1	030412003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号规格:200*100 3. 含支吊架 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	117.42		
2	030412003002	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号规格:100*100 3. 含支吊架 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	53.02		
3	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:墙内暗设,底距地0.3米,残疾人客房内底距地0.4米 3. 含底盒 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	25		
4	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:单口电话插座 2. 安装方式:墙内暗设,底距地0.3米 3. 含底盒 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	18		
5	030502010003	信息、网络插座	1. 名称:无线AP 2. 规格:采用双频四流设计,整机最大接入速率4.8Gbps,以太网接口;2个10/100/1000M电口,802.3af供电吸顶安装 3. 安装方式:室内吸顶式 4. 含底盒 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412001001	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	317.24		
7	030412001002	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	24.67		
8	030502003001	双绞线缆	1. 类别:双绞线缆 UTP6 2. 敷设方式:管内敷 设 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	3710.94		
9	030502003002	双绞线缆	1. 类别:双绞线缆 UTP6 2. 敷设方式:桥架内 敷设 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	1270.1		
10	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙面/地面. 开槽 2. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	130.75		
11	030502020001	综合布线系统调试 及试运行	1. 调试类别:综合布 线系统调试 2. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	系统	1		
		视频监控					
12	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:18U落地标 准机柜 2. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030501015001	交换机	1. 名称:24口千兆POE接入交换机 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
14	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:UTP6跳线 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	条	1		
15	030501004001	存储设备	1. 类别:共19路,存储30天 2. 规格:1台32路8盘位NVR存储设备,配备4块6T硬盘 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
16	030505016001	显示设备	1. 名称:24寸液晶显示屏 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
17	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:半球型网络摄像机 2. 规格:400万, 1/1.8" Progressive Scan CMOS半球型网络摄像机, 支持H. 265编码, 支持POE供电, 带面罩, 具备报警输入接口 3. 安装方式:底距地2.5米或吸顶安装, 含底盒 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	17		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

工程项目清单汇总表

工程名称: 火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 火灾自动报警系统

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 型号:JBF5100 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	71		
2	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 型号:JBF5121 3. 安装方式:底边距地1.5米明装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	7		
3	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号:JBF5172 3. 安装方式:底边距地2.3米明装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	7		
4	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器(吸顶明装型) 2. 型号:GRT3XM-01(3W) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	13		
5	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示盘 2. 型号:JBF5061 3. 安装方式:底边距地1.5米明装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	3		
6	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称:火灾应急广播盘 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 火灾自动报警系统

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防报警系统接线端子箱 2. 型号:JBF-11A/X 3. 安装方式:底边距地1.5米明装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
8	030904007001	消防模块	1. 名称:短路隔离器 2. 型号:JBF4171 3. 安装方式:消防接线端子箱内安装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	4		
9	030904007002	消防模块	1. 名称:输出模块(广播模块) 2. 型号:JBF4143 3. 安装方式:模块箱内安装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	1		
10	030904013001	联动控制主机	1. 名称:火灾报警控制器(联动型) 2. 规格、线制:JB-TG-JBF-11SF(200点参考) 3. 安装方式:底边距地1.5米明装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
11	030904007003	消防模块	1. 名称:火灾报警控制器(联动型) 2. 型号:输入输出模块 3. 安装方式:模块箱内安装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 火灾自动报警系统

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030904015001	火灾报警控制微机	1. 名称:应急照明控制器 2. 型号:HZ-C 3. 规格:带图形显示装置 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	台	1		
13	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	108		
14	030412001001	配管	1. 材质:热镀锌焊接 钢管 2. 规格:DN15 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	649.29		
15	030412004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内 3. 规格型号:ZN-BV- 1.5mm ² 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	197.87		
16	030412004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内 3. 规格型号:ZN-RVS -2*2.5mm ² 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	507.05		
17	030909004001	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系 统调试 2. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	系统	1		
18	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系 统调试 2. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾自动报警系统

第 4 页 共 4 页

合 计	
-----	--

材料暂估单价及调整表

工程名称: 火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风					
1	030701004001	卫生间排气扇	1. 名称: 卫生间排气扇 2. 型号规格: PF-200, 风量200M3/H, 风压100PA, 功率100W 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	4		
2	030701004002	卫生间排气扇	1. 名称: 卫生间排气扇 2. 型号规格: PF-400, 风量400M3/H, 风压120PA, 功率120W 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	2		
3	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长≤320mm 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	19.82		
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 200*200 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	2		
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 250*250 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	1		
		采暖					
6	031004002001	钢制散热器	1. 类型: 原有散热器保护性拆除 2. 规格: 25片以内 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	组	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031004002004	钢制散热器	1. 类型:散热器安装(利旧, 不含主材) 2. 规格:25片以内 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	组	11		
8	031001002003	镀锌钢管	1. 类型:原有供回水管道拆除 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	104.1		
9	031004002002	钢制散热器	1. 类型:钢制柱型(四柱)散热器 2. 型号:中心距600mm(GZ-600), 含放气阀 3. 规格:25片 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	组	3		
10	031004002003	钢制散热器	1. 类型:钢制柱型(四柱)散热器 2. 型号:中心距600mm(GZ-600), 含放气阀 3. 规格:16片 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	组	2		
11	031004002005	钢制散热器	1. 类型:钢制柱型(四柱)散热器 2. 型号:中心距600mm(GZ-600), 含放气阀 3. 规格:12片 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含活接头 5. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	157.6		
13	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	8.14		
14	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动温控阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	18		
15	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	18		
16	031301003001	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:介质管道公 称直径20mm 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	26		
		挡烟垂壁					
17	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:防火玻璃 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m2	2.59		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]