

郟县体校北体育场全民健身中心、
青少年训练馆、舞台内部装修
项目合同

2025 年 4 月 14 日

郟县体校北体育场全民健身中心、青少年训练馆、舞台内部装修 项目合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：郟县体校

承包人（全称）：河南轩鼎建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郟县体校北体育场全民健身中心、青少年训练馆、舞台内部装修项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：郟县体校北体育场全民健身中心、青少年训练馆、舞台内部装修项目

2. 工程地点：郟县北体育场

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：本工程为郟县体校北体育场全民健身中心、青少年训练馆、舞台内部装修项目。主要包括对训练中心、乒乓球馆、舞台、羽毛球馆、篮球馆等墙面、地面、天棚等进行装饰装修改造。

6. 工程承包范围：

设计图纸、工程量清单范围内所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 4 月 20 日。

计划竣工日期：2025 年 7 月 19 日。

工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工验收统一标准》及相关现行有关技术规范要求，达到国家或专业的质量检验评定合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰佰肆拾陆万玖仟柒佰柒拾陆元壹角捌分

(¥ 2469776.18 元) 详细清单见附件 1;

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 肆万捌仟伍佰伍拾叁元肆角玖分 (¥ 48553.49 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。

3. 合同价款支付方式: 工程开工后支付合同价款的 50%; 工程总体进度到达 80% 时支付至合同价款的 80%; 工程完工验收后支付至合同价款的 97%, 质保期满后支付至合同价款的 100%。

五、项目经理

承包人项目经理: 张宁。

六、合同文件构成

协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 成交通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限

和方式支付合同价款,

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议,

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 4 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 郑县体校 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分,

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章之日起 生效,

十三、合同份数

本合同一式 两 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 壹 份, 承包人执 壹 份。

发包人: 郑县体校 (公章)

承包人: 河南轩鼎建筑工程有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: 12410425MB1P18344D

组织机构代码: 91410100MA4432931W

地 址: 郑县龙山街道北体育场院内

地 址: 郑州市管城回族区郑汴路 43 号 2 号楼 15 层

邮政编码: 467100

邮政编码: 450000

法定代表人: 周灿军

法定代表人: 杨玉林

委托代理人: 王灿军

委托代理人: /

开户银行: /

开户银行: 郑州银行股份有限公司正光路支行

账 号: /

账 号: 93801880171688285

第二部分 通用合同条款

本合同的通用合同条款执行《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）的通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：图纸会审纪要、设计变更通知单、现场签证单、会议纪要、通知或指令等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：亿鑫工程咨询有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑工程监理乙级；

设计人：

名称：中科盛华工程集团有限公司；

资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国、河南省、平顶山市的现行法律法规、政策和规定等。

1.4 标准和规范

适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国、河南省、平顶山市的现行法律法规、规范和规定等。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 补充协议或合同；

(2) 合同协议书；

(3) 专用合同条款及其附件、其他相关约定；

(4) 成交通知书；

(5) 投标函及其附录；

(6) 已标价工程量清单；

(7) 投标文件、招标文件及其附件；

(8) 设计变更、现场签证或通知；

(9) 图纸；

(10) 通用合同条款；

(11) 技术标准和要求；

(12) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前七日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包范围内及相关的完整施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、施工进度安排及施工过程中产生的技术或其他文字资料；

承包人提供的文件的期限为：满足工程进度要求；

承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：五个工作日内。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：为保障人员安全和工程顺利施工，出入现场人员应为各方施工或管理人员，其他人员不经同意不得随意出入现场。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：据实调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

1.13.1 当设计图纸发生变更（或采购范围以外新增项目）、招标控制价漏算时，依据设计单位出具的设计变更通知单（现场签证按实际）增加相应的工程量，按成交人投标报价时所承诺条件进行结算，材料数量相应调整。

1.13.2 按照施工合同及投标文件，在承包价基础上调整变更、签证、材差增减等费用，经发包人审定且承包人认可后作为最终竣工结算造价。

1.13.3 工程价款编制及调整依据：/

2. 发包人

2.2 发包人代表：

姓名：周灿军；

身份证号：410425197308020014；

职务：负责人；

联系电话：13781885168；

电子信箱：/；

通信地址：郟县龙山街道北体育场。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程变更、施工现场签证；工期顺延、费用索赔的认可和审核；开工、停工、复工指令；工程款拨付等的审核把关，同时负责工程施工的质量、进度、安全及造价的控制，做好现场的协调管理工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：项目开工前七日。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：符合法律法规规定的施

工条件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收并交付工程后七日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质。

(10) 承包人应履行的其他义务：需要时另行协商约定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：张宁；

身份证号：610422198707164026；

建造师执业资格等级：一级；

建造师注册证书号：豫 1412020202105078；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B(2023)1264570；

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本工程《建设工程委托监理合同》约定以及发包人以书面形式委托的其他职权。

关于监理人的监理权限：本工程《建设工程委托监理合同》约定以及发包人以书面形式委托的其他职权。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：本工程《建设工程委托监理合同》约定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提出延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全生产达标。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照市级文明工地标准控制。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 3 日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 3 日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 3 日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 3 日。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 3 日。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 3 日。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起七天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 3 日。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：未及时发出设计变更或签认现场签证、未及时确定需发包人确定的材料品种或价格等，工期顺延并承担相应的违约责任和违约金。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，应向发包人支付逾期违约金人民币 500 元，逾期竣工违约金的上限：结算工程总造价的 1%。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：结算工程总造价的 1%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：发生时由发包人、设计人、监理人应及时到场协助制定处理方案，涉及费用时按实际签认。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：每提前一天奖励人民币 500 元，奖励上限为合同价款的 2%。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照相关规定执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按照相关规定执行。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配备的试验设备：按工程需要配备。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：实际与设计不符、设计不完善等影响安全和使用等功能的。

11. 价格调整

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：执行招标投标条件。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：执行本合同专用合同条件。

12. 合同价格、计量与支付

1、单价合同。

风险费用的计算方法： / 。

总价包含的风险范围: /

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: _____/_____。

3、其他价格方式：单价合同。

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 无。

预付款支付期限: / 。

预付款扣回的方式: _____/_____。

承包人提交预付款担保的期限: ____/____。

预付款担保的形式为： / 。

12.3.1 计量原则

工程量计算规则:_____。

关于计量周期的约定：按约定支付。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程开工后支付合同价款的 50%；工程总体进度到达 80%时支付至合同价款的 80%；工程完工验收后支付至合同价款的 97%，质保期满后支付至合同价款的 100%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：在每次付款前的月底编制。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：收到符合要求的付款申请单后七日内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：七日内。

(2) 发包人支付进度款的期限：完成审批并签发进度款支付证书后三日内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按银行同期贷款利息支付利息。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提出延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：达到竣工验收条件后由承包人书面提出竣工验收申请，发包人组织参建各方进行竣工验收。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后七日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后十五日内。

竣工结算申请单应包括的内容：应符合竣工结算的要求。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算审核应符合《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定，在审核定案后七日内审批支付至结算总价款的100%。

发包人完成竣工付款的期限：审批后七日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行本合同通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：贰年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： / 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 二年 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按中国人民银行同期贷款利息支付违约金。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按同等金额向承包人支付工程价款。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，并承担相应的经济损失。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，并承担相应的经济损失。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，并承担相应的经济损失。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人造成的工程质量不合格，由承包人无偿维修至合格要求。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人的违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第二种方式解决：

- (1) 向仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向工程所在地人民法院起诉。

附件 1

郟县体校北体育场全民健身中心、青少年训练馆、舞台内部 装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中暂估价
1		训练中心（一层）						
2		训练中心						
3	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 3mm 厚同质透芯塑胶地板（无方向碎花纹） 2. 5mm 水泥自流平 3. 20mm 厚 1：3 水泥砂浆找平层 4. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	697.24	153.2	106817.17	

4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	426.86	34.82	14863.27	
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	426.86	24.81	10590.4	
6	011302001001	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	697.24	110.63	77135.66	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	7.71	233.8	1802.6	
8	011207001001	墙面装饰板	1. 防撞软包 600*900mm, 厚度 21mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	86.79	65.4	5676.07	
9		门厅						
10	011302001002	吊顶天棚	1. 原有雨棚底部 铝塑吊顶 2. 20*40*1.5 镀锌方管骨架外框 内部间距与板缝相同 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	8.86	478.9	4243.05	
11		画室						

12	011702003001	块料楼地面	1. 地砖 (800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	137.29	112.04	15381.97	
13	011201001002	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	200.81	34.82	6992.2	
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	200.81	24.81	4982.1	
15	011302001003	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	137.29	110.63	15188.39	
16	011105003001	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	5.01	145.64	729.66	
17		卫生间						
18	011302001004	吊顶天棚	1. 部位: 卫生间 2. 面层做法: 600*600*0.5mm 铝扣板 3. 龙骨: 8mm 吊顶丝杆 60 型主龙骨、60 型副龙骨 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	21.5	107.38	2308.67	

19	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防潮抗倍特板 成品卫生间隔断, 高度 2100mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	20.37	211.88	4316	
20	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防潮抗倍特板 成品小便斗隔板, 高度 900mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	0.36	211.89	76.28	
21	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:成品白色人造石桶 槽洗手池, 高度 500mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1.08	783.99	846.71	
22	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品银镜, 长度 1800mm, 高度 800mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1.44	210.71	303.42	
23		更衣室、教练 办公室						
24	011102003002	块料楼地面	1. 地砖 (800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	42.1	112.04	4716.88	
25	011201001003	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	195.1	34.82	6793.38	
26	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	195.1	24.81	4840.43	

27	011210006001	石膏板隔断	1. Q75 竖向龙骨, Q38*12 穿心龙骨 2. 纸面石膏板基层 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	16.66	94.14	1568.37	
28	011302001005	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\Phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	42.1	110.63	4657.52	
29	011105003002	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	3.78	145.64	550.52	
30		楼梯间						
31	011201001004	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	195.69	34.82	6813.93	
32	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	195.69	24.81	4855.07	
33	011301001001	天棚抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	51	50.69	2585.19	
34	011406001005	抹灰面油漆	1. 乳胶漆顶棚 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	51	29.78	1518.78	

35	011105003003	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	3.61	145.64	511.2	
36		其他						
37	01B002	管道包封	1. 30*30*600 木龙骨 2. 9mm 石膏板 3. 乳胶漆饰面 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	13.5	94.14	1270.89	
38	010807003001	金属百叶窗	1. 格栅百叶 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	61.44	359.84	22108.57	
39	010810001001	窗帘	1. 窗帘 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	9.6	54.5	523.2	
40		分部小计						
41		羽毛球馆（二层）						
42		羽毛球馆						
43	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1. 6mm 厚同质透芯塑胶地板（无方向碎花纹） 2. 5mm 自流平 3. 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	730.12	153.2	111854.38	
44	011201001005	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	788.11	34.82	27441.99	
45	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	788.11	24.81	19553.01	

46	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	7.69	233.8	1797.92	
47	011207001002	墙面装饰板	1. 防撞软包 600*900mm; 厚度 21mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	92.57	65.4	6054.08	
48		备用房						
49	011102003003	块料踢脚线	1. 地砖 (800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	116.68	112.04	13072.83	
50	011201001006	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	307.24	34.82	10698.1	
51	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	307.24	24.81	7622.62	
52	011302001006	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	116.68	110.63	12908.31	
53	011105003004	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	9.07	145.64	1320.95	
54		楼梯间						

55	011201001007	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	159.9	34.82	5567.72	
56	011406001008	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	159.9	24.81	3967.12	
57	011301001002	天棚抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	50.58	50.69	2563.9	
58	011406001009	抹灰面油漆	1. 乳胶漆顶棚 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	50.58	29.78	1506.27	
59	011105003005	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	1.41	145.64	205.35	
60		更衣室、教练办公室						
61	011102003004	块料楼地面	1. 地砖 (800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	42.2	112.04	4728.09	

62	011201001008	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	163.36	34.82	5688.2	
63	011406001010	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	163.36	24.81	4052.96	
64	011210006002	石膏板隔断	1. Q75 竖向龙骨, Q38*12 穿心龙骨 2. 纸面石膏板基层 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	12.92	94.14	1216.29	
65	011302001007	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\Phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	42.2	110.63	4668.59	
66		卫生间						
67	011302001008	吊顶天棚	1. 部位: 卫生间 2. 面层做法: 600*600*0.5mm 铝扣板 3. 龙骨: 8mm 吊顶丝杆 60 型主龙骨、60 型副龙骨 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	21.5	107.38	2308.67	
68	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 防潮抗倍特板 成品卫生间隔断, 高度 2100mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	20.37	211.88	4316	

69	011210005004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防潮抗倍特板 成品小便斗隔板, 高度 900mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	0.36	211.89	76.28	
70	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:成品白色人造石桶 槽洗手池, 高度 500mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1.08	783.99	846.71	
71	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品银镜, 长度 1800mm, 高度 800mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1.44	210.71	303.42	
72		其他						
73	01B006	管道包封	1. 30*30*600 木龙骨 2. 9mm 石膏板 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	10.8	94.14	1016.71	
74	010807003002	金属百叶窗	1. 格栅百叶 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	120	359.84	43180.8	
75		分部小计						
76		舞台(一层)						
77		舞台						
78	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 30mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹平压光 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	255.36	44.91	11468.22	
79	011201001009	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	376.22	34.82	13099.98	

80	011406001011	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	376.22	24.81	9334.02	
81	011105003006	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度：100mm 3. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	5.08	145.64	739.85	
82		休息室						
83	011102003005	块料楼地面	1. 地砖（800*800mm） 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	130.18	112.04	14585.37	
84	011201001010	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1：0.2：3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1：0.2：3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	202.41	34.82	7047.92	
85	011406001012	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	202.41	24.81	5021.79	
86	011302001009	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定，60 主龙骨 $\phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	130.18	110.63	14401.81	
87	011105003007	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度：100mm 3. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	4.55	145.64	662.66	
88		控制室、公共区域						

89	011102003006	块料楼地面	1. 地砖 (800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	58.36	112.04	6538.65	
90	011201001011	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	207.78	34.82	7234.9	
91	011406001013	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	207.78	24.81	5155.02	
92	011302001010	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨@900 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	58.36	110.63	6456.37	
93	011105003008	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	3.02	145.64	439.83	
94		楼梯间						
95	011201001012	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	97.71	34.82	3402.26	

96	011406001014	抹灰面油漆	1.刮腻子三遍磨平 2.封闭底涂料一道 3.白色乳胶漆两遍 4.其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	97.71	24.81	2424.19	
97	011301001003	天棚抹灰	1.界面剂一道 2.水重 3%~5%的 108 胶 3.10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4.6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5.其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	29.7	50.69	1505.49	
98	011406001015	抹灰面油漆	1.乳胶漆顶棚 2.其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	29.7	29.78	884.47	
99	011105003009	块料踢脚线	1.瓷砖踢脚线 2.高度：100mm 3.其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	2.12	145.64	308.76	
100		卫生间						
101	011102003007	块料楼地面	1.600*600 防滑地砖(专用粘结剂) 2.20mm 厚 1:2 水泥砂浆 3.3mm 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4.20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层 5.其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	15.61	200.35	3127.46	
102	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格：300*600 墙砖（专用背胶） 2.3mm 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 上翻 300mm 3.20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层 4.刷素水泥浆界面剂一道 5.其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	55.23	264.29	14596.74	

103	011302001011	吊顶天棚	1. 部位: 卫生间 2. 面层做法: 600*600*0.5mm 铝扣板 3. 龙骨: 8mm 吊顶丝杆 60 型主龙骨、60 型副龙骨 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	15.61	107.38	1676.2	
104	011210005005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 防潮抗倍特板 成品卫生间隔断, 高度 2100mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	15.39	211.88	3260.83	
105	011210005006	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 防潮抗倍特板 成品小便斗隔板, 高度 900mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1.08	211.88	228.83	
106		其他						
107	01B003	管道包封	1. 30*30*600 木龙骨 2. 9mm 石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	8.1	94.14	762.53	
108	010810001002	窗帘	1. 窗帘 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	9.6	54.5	523.2	
109		分部小计						
110		舞台(二层)						
111		公共走道、楼梯间						
112	011102003008	块料楼地面	1. 地砖(800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	42.66	112.04	4779.63	

113	011201001013	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	406. 6	34. 82	14157. 81	
114	011406001016	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	406. 6	24. 81	10087. 75	
115	011302001012	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\Phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	44. 47	110. 63	4919. 72	
116	011301001007	天棚抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	22. 15	50. 68	1122. 56	
117	011406001017	抹灰面油漆	1. 乳胶漆顶棚 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	22. 15	29. 78	659. 63	
118	011105003010	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	3. 95	145. 64	575. 28	
119		卫生间						

120	011302001013	吊顶天棚	1. 部位: 卫生间 2. 面层做法: 600*600*0.5mm 铝扣板 3. 龙骨: 8mm 吊顶丝杆 60 型主龙骨、60 型副龙骨 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	8.28	107.38	889.11	
121	011102003009	块料楼地面	1. 600*600 防滑地砖(专用粘结剂) 2. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆 3. 3mm 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	8.28	200.35	1658.9	
122	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格: 300*600 墙砖(专用背胶) 2. 3mm 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 上翻 300mm 3. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层 4. 刷素水泥浆界面剂一道 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	36.33	264.29	9601.66	
123	011210005007	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 防潮抗倍特板 成品卫生间隔断, 高度 2100mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	15.39	211.88	3260.83	
124		办公室						
125	011102003010	块料楼地面	1. 地砖(800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	63.96	112.04	7166.08	

126	011201001014	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	101. 2	34. 82	3523. 78	
127	011406001018	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	101. 2	24. 81	2510. 77	
128	011302001014	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	63. 96	110. 63	7075. 89	
129	011105003011	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	3. 04	145. 64	442. 75	
130		VIP 乒乓球室						
131	011102003011	块料楼地面	1. 地砖 (800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	94. 68	112. 04	10607. 95	
132	011207001003	墙面装饰板	1. 800mm 宽竹木纤维板 2. 其他: 未尽事宜参见设计图纸、满足招标文件、施工规范及相关技术标准方案的要求	m2	134. 54	107. 85	14510. 14	
133	011302001015	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	94. 68	110. 63	10474. 45	

134		其他						
135	01B007	管道包封	1. 30*30*600 木龙骨 2. 9mm 石膏板 3. 乳胶漆饰面 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	6.48	94.14	610.03	
136	010807003003	金属百叶窗	1. 格柵百叶 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	14.4	359.84	5181.7	
137	010810001003	窗帘	1. 窗帘 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	4.8	54.5	261.6	
138		分部小计						
139		舞台(夹层)						
140		管理用房						
141	011301001008	天棚抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	66.36	50.69	3363.79	
142	011406001034	抹灰面油漆	1. 乳胶漆顶棚 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	66.36	29.78	1976.2	
143	011102003012	块料楼地面	1. 地砖(800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	66.36	112.04	7434.97	
144	011207001004	墙面装饰板	1. 800mm 宽竹木纤维板 2. 其他: 未尽事宜参见设计图纸、满足招标文件、施工规范及相关技术标准方案的要求	m2	153.18	107.85	16520.46	
145		楼梯间						

146	011201001025	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	71.37	34.92	2495.1	
147	011406001033	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	71.37	24.81	1770.69	
148	011301001004	天棚抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	25.42	50.69	1288.54	
149	011406001020	抹灰面油漆	1. 乳胶漆顶棚 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	25.42	29.78	757.01	
150		办公室						
151	011102003014	块料楼地面	1. 地砖 (800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	161.52	112.04	18096.7	
152	011201001015	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	172.47	34.82	6005.41	

153	011406001021	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	172.47	24.81	4278.98	
154	011302001016	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	161.52	110.63	17868.96	
155	011105003012	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度：100mm 3. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	5.17	145.64	752.96	
156		公共区域						
157	011102003015	块料楼地面	1. 地砖 (800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	42.43	112.04	4753.86	
158	011201001016	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	156.1	34.82	5435.4	
159	011406001022	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	156.1	24.81	3872.84	
160	011302001017	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	42.43	110.63	4694.03	

161	011105003013	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	4. 46	145. 64	649. 55	
162		其他						
163	01B008	管道包封	1. 30*30@600 木龙骨 2. 9mm 石膏板 3. 乳胶漆饰面 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	6. 48	94. 14	610. 03	
164	010807003004	金属百叶窗	1. 格栅百叶 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	24	359. 84	8636. 16	
165		分部小计						
166		乒乓球馆 (一层)						
167		乒乓球场						
168	011103002003	橡胶板卷材楼地面	1. 5mm 厚同质透芯塑胶地板 (无方向碎花纹) 2. 5mm 自流平 3. 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	816. 74	153. 2	125124. 57	
169	011201001017	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	422. 48	34. 82	14710. 75	
170	011406001023	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	422. 48	24. 81	10481. 73	

171	011302001018	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	816.74	110.63	90355.95	
172	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	7.88	233.8	1842.34	
173	011207001005	墙面装饰板	1. 防撞软包 600*900mm, 厚度 21mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	88.6	65.4	5794.44	
174		门厅						
175	011302001019	吊顶天棚	1. 原有雨棚底部 铝塑吊顶 2. 20*40*1.5 镀锌方管骨架外框 内部间距与板缝相同 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	8.86	478.9	4243.05	
176		更衣室、教练办公室						
177	011102003016	块料楼地面	1. 地砖 (800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	42.82	112.04	4797.55	
178	011201001018	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ²	160.55	34.82	5590.35	

179	011406001024	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	160.55	24.81	3983.25	
180	011210006003	石膏板隔断	1. Q75 竖向龙骨, Q38*12 穿心龙骨 2. 纸面石膏板基层 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	16.66	94.14	1568.37	
181	011302001020	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\Phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\Phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	42.82	110.63	4737.18	
182	011105003014	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	3.78	145.64	550.52	
183		隔板房间						
184	011103002004	橡胶板卷材楼地面	1. 5mm 厚同质透芯塑胶地板 (无方向碎花纹) 2. 5mm 自流平 3. 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	22.55	153.2	3454.66	
185	011201001019	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	75.65	34.82	2634.13	
186	011406001025	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	75.65	24.81	1876.88	

187	011302001021	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	22.55	110.63	2494.71	
188	011105003015	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1.84	145.64	267.98	
189	011210005008	石膏板隔断	部位: 隔板房间 1. 骨架、边框材料种类、规格: Q75 竖向龙骨 + Q38*12 穿心龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双层 12mm 石膏板 (两面) 3. 界面剂处理 4. 刮腻子 2-3 道打磨 5. 底涂料一道 6. 乳胶漆二遍 7. 其他: 未尽事宜参见设计图纸、满足招标文件、施工规范及相关技术标准方案的要求	m2	44.66	135.44	6048.75	
190		楼梯间						
191	011201001020	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	192.75	34.82	6711.56	
192	011406001026	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	192.75	24.81	4782.13	

193	011301001005	天棚抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	50. 85	50. 69	2577. 59	
194	011406001027	抹灰面油漆	1. 乳胶漆顶棚 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	50. 85	29. 78	1514. 31	
195	011105003016	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	3. 51	145. 64	511. 2	
196		卫生间						
197	011302001022	吊顶天棚	1. 部位: 卫生间 2. 面层做法: 600*600*0. 5mm 铝扣板 3. 龙骨: 8mm 吊顶丝杆 60 型主龙骨、60 型副龙骨 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	21. 37	107. 38	2294. 71	
198	011210005009	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 防潮抗倍特板 成品卫生间隔断, 高度 2100mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	20. 37	211. 88	4316	
199	011210005010	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 防潮抗倍特板 成品小便斗隔板, 高度 900mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	0. 36	211. 89	76. 28	
200	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 成品白色人造石桶槽洗手池, 高度 500mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1. 08	783. 99	846. 71	

201	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品镀膜, 长度 1800mm, 高度 800mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1.44	210.71	303.42	
202		其他						
203	01B009	管道包封	1. 30*30*600 木龙骨 2. 9mm 石膏板 3. 乳胶漆饰面 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	16.2	94.14	1525.07	
204	010807003005	金属百叶窗	1. 格栅百叶 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	76.8	359.84	27635.71	
205		分部小计						
206		篮球馆(二层)						
207		篮球场						
208	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 80 宽 22mm 厚篮球专用运动地板 2. 专用减震胶垫 3. 20 厚水泥砂浆找平层 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	855.92	433.83	371323.77	
209	011404014001	木地板油漆	1. 篮球专用木地板白色涂料 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	19.85	31.86	632.42	
210	011201001021	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	767.35	34.82	26719.13	
211	011406001028	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	767.35	24.81	19037.95	

212	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	9.51	233.8	2223.44	
213	011207001006	墙面装饰板	1. 防撞软包 600*900mm, 厚度 21mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	97.06	65.4	6347.72	
214		卫生间						
215	011302001023	吊顶天棚	1. 部位: 卫生间 2. 面层做法: 600*600*0.5mm 铝扣板 3. 龙骨: 8mm 吊顶丝杆 60 型主龙骨、60 型副龙骨 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	21.5	107.38	2308.67	
216	011210005011	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防潮抗倍特板 成品卫生间隔断, 高度 2100mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	20.37	211.88	4316	
217	011210005012	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防潮抗倍特板 成品小便斗隔板, 高度 900mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	0.36	211.89	76.28	
218	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:成品白色人造石桶槽洗手池, 高度 500mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1.08	783.99	846.71	
219	011505010004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品银镜, 长度 1800mm, 高度 800mm 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1.44	210.71	303.42	
220		更衣室、教练办公室						

221	011102003017	块料楼地面	1. 地砖 (800*800mm) 2. 30 厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	42.49	112.04	4750.58	
222	011201001022	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5% 的 108 胶 3. 10 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 8 厚 1: 0.2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	183.63	24.82	6394	
223	011406001029	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	183.63	24.81	4555.86	
224	011210006004	石膏板隔断	1. Q75 竖向龙骨, Q38*12 穿心龙骨 2. 纸面石膏板基层 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	12.92	94.14	1216.29	
225	011302001024	吊顶天棚	1. 600*600mm 矿棉板吊顶 2. $\phi 8$ 丝杆 M8 膨胀螺栓固定, 60 主龙骨 $\Phi 900$ 系列轻钢龙骨吊顶 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	42.49	110.63	4700.67	
226	011105003017	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	4.64	145.64	675.77	
227		楼梯间						

228	011201001023	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	76. 17	34. 82	2652. 24	
229	011406001030	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	76. 17	24. 81	1889. 78	
230	011301001006	天棚抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	25. 29	50. 69	1281. 95	
231	011406001031	抹灰面油漆	1. 乳胶漆顶棚 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	25. 29	29. 78	753. 14	
232	011105003018	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	2	145. 64	291. 28	
233		看台						
234	011201001024	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 水重 3%~5%的 108 胶 3. 10 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6 厚 1: 0. 2: 3 水泥石灰膏砂浆找平层 5. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	95	34. 82	3307. 9	
235	011406001032	抹灰面油漆	1. 刮腻子三遍磨平 2. 封闭底涂料一道 3. 白色乳胶漆两遍 4. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关	m2	95	24. 81	2356. 95	

			规范					
236	011103002005	橡胶板卷材楼地面	1. 2mm 厚同质透芯塑胶地板（无方向碎花纹） 2. 5mm 自流平 3. 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	31. 42	153. 2	4813. 54	
237	011106007001	木板楼梯面层	看台 1. 20 厚木制踏步板 2. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	52. 66	296. 81	15630. 01	
238	011106008001	橡胶板楼梯面层	1. 2mm 橡胶垫 2. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	52. 66	79. 56	4189. 63	
239	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. DN50 白钢管 高度 900mm 2. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	2. 12	291. 67	618. 34	
240	010606009001	钢护栏	1. 50*50*2 镀锌喷塑方管 2. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	0. 373	16577. 21	6183. 3	
241	011502001001	金属装饰线	1. 20*20 铝合金收边 2. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	58. 34	9. 66	563. 56	
242	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12 厘钢化玻璃 2. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	18. 18	558. 72	10157. 53	
243		其他						
244	01B010	管道包封	1. 30*30@600 木龙骨 2. 9mm 石膏板 3. 乳胶漆饰面 3. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	12. 96	94. 14	1220. 05	
245	010807003006	金属百叶窗	1. 格栅百叶 2. 其他：其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	105. 6	359. 84	37999. 1	

246		分部小计						
247		其他						
248	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯间不锈钢栏杆扶手 2. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	48.85	291.67	14248.08	
249	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1:900*2100mm 2. 成品木制套装门(含五金配件) 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	樘	19	1193.92	22684.48	
250	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸 M2:1800*2100mm 2. 成品木制套装门(含五金配件) 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	樘	16	2128.5	34056	
251	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M3: 0.9*2.1m M4: 1.8*2.1m 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门(含五金配件) 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	26.46	496.9	13147.97	
252	010808001001	木门窗套	1. 15mm 厚烤漆板 2. 15mm 厚阻燃板 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	243.8	150.76	36755.29	
253	010808005001	石材门窗套	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:15mm 厚人造石台面 3. 其他: 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	74.67	424.44	31692.93	
254		分部小计						
255		措施项目						
256	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	5000	21.69	108450	
257		配电箱						

258	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 接线端子材质、规格:含接线端子 3. 端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4. 安装方式:暗装底距地 1.5m 5. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	台	1	1524.2 4	1524.24	
259	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL2 2. 接线端子材质、规格:含接线端子 3. 端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4. 安装方式:暗装底距地 1.5m 5. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	台	1	1524.2 4	1524.24	
260	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 AL3 2. 接线端子材质、规格:含接线端子 3. 端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4. 安装方式:暗装底距地 1.5m 5. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	台	1	1524.2 4	1524.24	
261	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 AZL1 2. 接线端子材质、规格:含接线端子 3. 端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4. 安装方式:暗装底距地 1.5m 5. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	台	1	1524.2 4	1524.24	
262	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 AZL2 2. 接线端子材质、规格:含接线端子 3. 端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4. 安装方式:暗装底距地 1.5m 5. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	台	1	1524.2 4	1524.24	
263	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 AYL1 2. 接线端子材质、规格:含接线端子 3. 端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4. 安装方式:暗装底距地 1.5m 5. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	台	1	1524.2 4	1524.24	

264	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 AYL2 2. 接线端子材质、规格:含接线端子 3. 端子板外部接线材质、规格:含端子板外部接线 4. 安装方式:暗装底距地 1.5m 5. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	台	1	1524.24	1524.24	
265	030404032001	端子箱	1. 名称:T 接箱 2. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	台	3	1419.41	4258.23	
266	030404032002	端子箱	1. 名称:断路器开关箱 2. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	台	15	874.41	13116.15	
267		照明灯具、开关及插座						
268	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 安装方式:距地 1.3m 暗装 3. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	个	24	25.84	620.16	
269	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 安装方式:距地 1.3m 暗装 3. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	个	21	28.74	603.54	
270	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:底边距地 0.5m 4. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	个	102	29.56	3015.12	
271	030404035002	插座	1. 名称:单相三孔插座 2. 规格:16A/250V 3. 安装方式:底边距地 0.5m/2.5m 4. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	个	19	29.56	561.64	
272	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600 LED 面板灯 2. 型号、规格:40W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收规范	套	153	100.04	15306.12	

273	030412001002	普通灯具	1. 名称:篮球场专用灯具 2. 型号、规格:直径 380mm/100w 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	套	196	221.14	43343.44	
274	030412001003	普通灯具	1. 名称:300mm 直径吸顶灯 2. 型号、规格:20w/声控模块 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	套	20	144.08	2881.6	
275	030404033001	风扇	1. 名称:排风扇 2. 型号:600*600 3. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	台	20	327	6540	
276	030411006001	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	个	369	9.12	3365.28	
277	030411006002	接线盒	1. 名称:金属开关插座盒 2. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	个	181	9.12	1650.72	
278		电缆						
279	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:沿桥架、穿管或埋地敷设 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	8.58	55.58	476.88	
280	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:沿桥架、穿管或埋地敷设 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	10.53	110.92	1167.99	
281	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:沿桥架、穿管或埋地敷设 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	21.22	199	4222.78	
282	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯	m	136.29	276.32	37659.65	

			4. 敷设方式、部位:沿桥架、穿管或埋地敷设 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范					
283	030408006005	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:≤16mm ² 3. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	个	2	122.91	245.82	
284	030408006006	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:≤35mm ² 3. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	个	2	184.24	368.48	
285	030408006007	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:≤50mm ² 3. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	个	4	224.21	896.84	
286	030408006004	电力电缆头	1. 名称:五芯电缆头 2. 规格:≤70mm ² 3. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	个	4	258.1	1032.4	
287		配管、配线						
288	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	3.3	42.3	139.59	
289	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	11.36	51.92	589.81	
290	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	127.22	93.81	11934.51	
291	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG16 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收	m	1878.78	20	37575.6	

			规范					
292	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	1214.24	20	24284.8	
293	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	458.35	31.18	14291.35	
294	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	5601.28	4.52	25317.79	
295	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	3754.93	4.86	18248.96	
296	030411004003	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-6 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收规范	m	2301.89	6.8	15652.85	
297		配电调试						
298	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置调试	系统	1	506.16	506.16	
299		通风工程						
300	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:塑料风管 2. 形状:圆形 3. 规格:DN100 PCV 管 4. 其他:未尽事宜详见图纸,满足设计及验收	m ²	20.96	54.5	1142.32	

			规范					
301	030703007001	碳钢风口、散 流器、百叶窗	1. 名称: 白钢风口 2. 其他: 未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收 规范	个	4	218	872	
302	030703019001	柔性接口	1. 名称: 软接 2. 其他: 未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收 规范	m2	1.31	487.45	638.56	
303	030704001002	通风工程检 测、调试	1. 系统调整费	系统	1	855.68	855.68	
304		卫生洁具						
305	031004014001	给、排水附 (配)件	1. 名称: 水龙头 (洗手池用) 2. 其他: 未尽事宜详见图纸, 满足设计及验收 规范	个	8	27.87	222.96	
306	031004008001	其他成品卫生 器具	1. 名称: 成品拖布池	组	9	344.14	3097.26	
307	031004006001	大便器	1. 名称: 蹲式大便器	组	32	491.81	15737.92	
308	031004007001	小便器	1. 名称: 挂式小便器	组	11	612.28	6735.08	
309		措施项目						
310	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	611.22	611.22	
合 计							2479776.18	
最终报价							2469776.18	


发包人：郑县体校（公章）

法定代表人或其委托代理人
(签字)



承包人：河南轩鼎建筑工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人
(签字)



组织机构代码：12410425MB1P18344D

组织机构代码：91410100MA4432931W

地 址：郑县龙山街道北体育场院内 地 址：郑州市管城回族区郑汴路 43
号 2 号楼 15 层

邮政编码：467100

邮政编码：450000

法定代表人：周灿军

法定代表人：杨玉林

委托代理人：王红功

委托代理人：/

开户银行：/

开户银行：郑州银行股份有限公司正光

路支行

账 号：/

账 号：93801880171688285

)

)